

Valokuidun asennus omakotitaloon

Pääperiaatteet ja vastuunjako - mikä kuuluu LPOnetille ja mikä kiinteistön omistajalle?



= LPOnetin vastuulla



= Asiakkaan vastuulla



Valokuituliittymän verkko-osuus



LPOnetin
aktiivilaitepaikka



Runkoverkon
jakokaappi



Alueverkon
jakokaappi

Runkoverkko, joka
yhdistää eri alueverkot

Alueverkko, joka
yhdistää eri tilaajaverkot

Tilaajakaapelointi
jakokaapilta asiakkaan
kiinteistöön

Tontilla/kiinteistöllä tapahtuva työ



Suunnittelu ja kaapelin veto

- Verkko-suunnittelijan käynti ja tontin kaivusuunnitelma.
- Urakoitsija kaivaa kaapelin suunniteltuun paikkaan.
- Urakoitsija peittää kaivujäljen ja tasoittaa kaivupinnan.
- Urakoitsija vie kaapelin tarvittaessa rakenteita pitkin suunniteltuun paikkaan.

HUOM! Uudisrakennusalueilla LPOnet tuo valokuitukiepin tontin rajalle, josta rakentaja/rakennuttaja vetää kaapelin kiinteistöön.



Asennus ja palveluiden kytkeminen

- Kuidun asennus kiinteistöön.
- Läpivienti kiinteistössä.
- Kuidun päättäminen.
- Kuitupäätelaitteen asennus.
- TV-rasia (1 kpl) kuitupäätelaitteen viereen, jos kaapeli-tv valittu palveluun. Kuitupäätelaite voidaan kytkeä koko talon TV-sisäverkkoon, jolloin veloitus hinnaston mukaan.
- Palvelun provisiointi ja palveluiden testaus.
- Asennuksesta aiheutuneiden roskien siivous.



Kiinteistön omistaja/haltija

- Mukana tonttisuunnittelussa.
- Kaivun jälkeen huolehtii tarvittaessa maisemoinnista sekä mahdollisista myöhemmistä painaumista.
- Laatoituksen/asfaltoinnin poistoa pyritään välttämään tontilla. Jos tätä ei voida välttää, huolehtii kiinteistön omistaja näiden takaisin laittamisesta.



Installation av fiber till egnahemshus

Huvudprinciper och ansvarsfördelning - vad hör till LPOnet och vad till fastighetsägaren?



= LPOnet ansvarar



= Kunden ansvarar



Fibernanslutningens nätandel



LPOnets
aktivapparatplats



Stamnätets
fördelarskåp



Regionnätets
fördelarskåp

Stamnätet, som förenar
olika regionnät

Regionnätet, som förenar
olika abonnentnät

Abonnentkablering
från fördelarskåpet
till kundens fastighet

Arbete på tomten/i fastigheten



Planering och kabeldragning

- Nätplanerarens besök och tomtens grävningsplan.
- Entreprenören gräver kabeln på planerad plats.
- Entreprenören täcker grävdiket och jämnar ut grävytan.
- Entreprenören för vid behov kabeln längs med byggkonstruktioner till planerad plats.

OBS! På nybyggsområden hämtar LPOnet fiberkabeln på rulle till tomtgränsen, varifrån byggaren drar kabeln till fastigheten.



Installation och koppling av tjänster

- Fiberkabelns installation till fastigheten.
- Kabelgenomföring i fastigheten.
- Fiberkabeln avslutas.
- Fiberterminalen installeras.
- TV-kontakt (1 st) bredvid fiberterminalen, om kabel-tv vald till tjänsten. Fiberterminalen kan kopplas till hela husets interna TV-nät, varmed avgift enligt prislistan.
- Tjänstens koppling och testning av tjänsterna.
- Städning av skräp efter installationen.



Fastighetens ägare/innehavare

- Deltar i tomtplaneringen.
- Sköter efter grävningen vid behov landskapsstiliseringen samt åtgärdar eventuella gropar, som uppstår senare.
- Vi försöker undvika att gräva i plattor/asfaltering på tomten. Om detta måste göras, sköter fastighetsägaren att dessa kommer tillbaka.

